

## 公司內部指引

1. 工地範圍內，必須佩戴安全帽。
2. 開工前，事先檢查電線、機械、工具、機器等作業裝置。
3. 轉動機械的安全護罩必須保持關上和妥善維修。
4. 工作時，禁止飲酒。
5. 使用足夠及合適的個人防護裝備。
6. 搬運物料要姿勢正確。小心背部受傷。
7. 吊重前，先檢查威也等起重裝置，確保沒有破損。只許使用有證書和正確顏色編碼的起重裝置，切勿超重。
8. 根據安全法例要求，委任合資格人員及授權人士。
9. 地盤範圍內，切勿吸煙。
10. 化學品及油污廢物須存放在防漏盆內，如見漏油，立刻處理。
11. 物料要整齊擺放，保持工地整潔及通道暢通。
12. 警告新人有關地盤潛在的危險。
13. 遇意外或污染事故，即時向地盤管工報告。